

## Укладка на полах с подогревом

---

Ламинированные напольные покрытия можно использовать для полов с подогревом.

Допускается укладка полов на водяном половом подогреве при условии, что подогрев применяется по всей поверхности пола. Стяжка над тепловыми проводами должна иметь толщину около 2 см.

Применение бетонной стяжки связано с необходимостью обеспечения равномерного распределения температуры, возможностью ее постепенного повышения и поддержания. Учитывая большее пересыхание пола в отопительный сезон и связанные с этим изменения в размерах, особое внимание следует обратить на правильный монтаж полов и сохранение расширительных зазоров.

### **Дополнительные действия во время укладки на полах с подогревом:**

1. Стяжка должна быть выполнена в соответствии с рекомендациями производителя.
2. Стяжка в обязательном порядке должна быть прогрета перед укладкой пола, чтобы предотвратить проступание влаги в последующий период. Эту процедуру следует выполнить, невзирая на время года.
3. В случае с цементным бетоном прогревание можно начинать через 3 недели.
4. Температуру следует каждый день повышать на 5°C, вплоть до достижения максимальной температуры.
5. Обогрев следует установить на максимальную производительность, не снижая температуру в течение 72 часов. По завершении этапа максимального обогрева следует постепенно снижать температуру ежедневно на 5°C.
6. Чтобы проверить, просохла ли стяжка, следует использовать кусочки пленки PE (50 x 50 см). Пленку следует разложить в нескольких местах на полу, а края плотно оклеить лентой. Укладку полов можно начинать только в том случае, если по прошествии 24 часов пленка не запарилась, а поверхность стяжки не изменила цвет. Если результат получился отрицательным, процесс осушения пола следует повторить.
7. Обогрев следует отключить как минимум за 2 дня до укладки полов. Температура воздуха в процессе укладки должна составлять 18 – 22°C. В случае значительного охлаждения помещения обогрев следует включать постепенно, повышая температуру на 5°C ежедневно вплоть до достижения максимальной производительности. Это правило следует всегда соблюдать перед началом нового отопительного сезона.
8. Температура поверхности ламинированного напольного покрытия не должна быть больше 28°C. Во время отопительного сезона рекомендуется поддерживать температуру на уровне 20 – 22°C при влажности 50 – 70%.